

PROJEKTOVANJE I ODRŽAVANJE SISTEMA ZA DOJAVU POŽARA

**Predavanje 10 – Napajanje i instalacija sistema
Ispitivanje i održavanje sistema**

Napajanje sistema

EN 54-4

- **Napajanje iz električne mreže, koja je osnovni izvor napajanja i**
- **Napajanje iz akumulatorskih baterija.**

Uređaj za punjenje akumulatora se dimenzioniše da se akumulatorske baterije koje su ispražnjene do krajnje dozvoljenog napona mogu napuniti u roku od 24 časa na 80% nazivnog kapaciteta, i potpuno u roku od 48 časa.

Karakteristike punjenja moraju da budu **predviđene** za temperaturni opseg baterija od -5°C do $+40^{\circ}\text{C}$, pri čemu ne sme da dođe do pražnjenja baterija kroz punjač ako je napon punjenja niži od napona baterija.

EN 54-14

Kapacitet akumulatorskih baterija treba tako **izračunati** da se pri ispadu **električne** mreže ili pri neispravnom napajanju obezbedi neprekidan rad sistema u trajanju od 72 h na osnovu potrošnje svih komponenata sistema u „mirnom“ (bezalarmnom) stanju sistema.

Treba **takođe** obezbediti da **proračunati** kapacitet **omogućava** da i posle tog perioda može da obezbedi napajanje u alarmnom stanju za požarni sektor koji ima **najveću** potrošnju u trajanju od 30 minuta.

Napajanje sistema

VDE 0833-2

Proračun rezervnog napajanja predviđa da zahtevani kapacitet bude 25% od potrebnog:

$$K = 1.25 (I_1 \times t_1 + I_2 \times t_2)$$

gde su:

K - zahtevani kapacitet [Ah]

t_1 - autonomija u bezalarmnom (mirnom) stanju sistema [h]

t_2 - vreme rada tokom alarmnog stanja [h], (0.5 h)

I_1 - ukupna struja sistema u mirnom stanju [A]

I_2 - ukupna struja sistema tokom alarmnog stana [A]

Primer potrošnje pojedinih adresibilnih uređaja

Komponenta	Potrošnja u mirnom stanju [μ A] *)	Potrošnja u alarmnom stanju [mA]
Optički detektor dima	390	19
Detektor toplote	350	19
Linijski detektor dima - predajnik/prijemnik	80	0.080
Linijski refleksioni detektor dima	80	0.080
Ručni javljač	250	5
Sirena na podnožju	150	11

Hochiki Loop Calculator

Hochiki Europe - Loop Calculator - NewSite

File Options Help

Loop 01 Loop 02 Loop 03 Loop 04 Loop 05 Loop 06 Loop 07 Loop 08 Loop 09 Loop 10 Loop 11 Loop 12 Loop 13 Loop 14 Loop 15 Loop 16 Loop 17 Loop 18 Loop 19 Loop 20

Project Summary Loop 01 Loop 02

Device Name	(5-127) Addresses	(128-254) Addresses
ACB-E	0	--
ACB-E	1	--
AIE-E	0	--
ALG-E	10	--
ATG-E	0	--
CHQ-AB	0	--
CHQ-ARI	0	--
CHQ-B	0	--
CHQ-B5 (70dB)	0	0
CHQ-B5 (75dB)	0	0
CHQ-B5 (80dB)	0	0
CHQ-B5 (85dB)	0	0
CHQ-B5 (88dB)	0	0
CHQ-B5 (90dB)	0	0
CHQ-B5 (93dB)	0	0
CHQ-B5 (94dB)	0	0
CHQ-B5 (95dB)	0	0
CHQ-B5 (96dB)	0	0
CHQ-B5 (98dB)	3	0
CHQ-CP	0	--
CHQ-FID	0	--
CHQ-MC	0	--
CHQ-R	0	--
CHQ-S	0	--
CHQ-SIO	0	--
CHQ-WS	0	--
CHQ-Z	0	--
MCP	3	--
Y90-R/SO	Qty = 0	--

Panel: Quadri / Alpha T100

Cable Selection: Cable Type: Use Defined / FRS / J/YSB/ S-Q20 Item

Calculations: Total Devices including SCs: 17
Total Alarm Current: 140.480 mA
Quiescent Current (normal): 5.540 mA
Total Current (low power mode 0.75s): 1.983 mA
Maximum length of this cable: 0.600 km

Comments:

Apollo Loop Calculator

Apollo Loop Calculator

File Help

Control Panel: Vega (16 loop limited to 8)
Kilde Fire Protection Ltd

Site Name:

Loop	Devices	Quiescent	Alarm	
1	49	21 mA	36 mA	Loop Satisfactory
2	0	0 mA	0 mA	Loop Satisfactory
3	0	0 mA	0 mA	Loop Satisfactory
4	0	0 mA	0 mA	Loop Satisfactory
5	0	0 mA	0 mA	Loop Satisfactory
6	0	0 mA	0 mA	Loop Satisfactory
7	0	0 mA	0 mA	Loop Satisfactory
8	0	0 mA	0 mA	Loop Satisfactory

Total: 49 21 mA 36 mA

Design Satisfactory

Loop 1

Addressable Devices	Add Row	Quantity	Quiescent	Alarm
Discovery CO Fire Detector		2	1000 µA	7000 µA
Discovery Heat Detector		12	4200 µA	40 mA
Discovery Ionisation Smoke Detector		0	0 mA	0 mA
Discovery Manual Call Point		3	990 µA	9990 µA
Discovery Manual Call Point (with Isolator)		0	0 mA	0 mA
Discovery Multi-Sensor Detector		10	4700 µA	35 mA
Discovery Open-area Sounder Beacon (with		0	0 mA	0 mA
Discovery Optical Smoke Detector		22	9600 µA	76 mA
Discovery Sounder Beacon Base (with		0	0 mA	0 mA

Link quantity of activated outputs to: 125

Sub-Total: 49 21 mA 36 mA*

Other Devices: Ancillary Sounder (0 mA), Isolating Base (0 mA)

Total: 21 mA 36 mA*
*- with panel-limited LEDs (max. permissible = 220 mA)

Calculation: Max Volt Drop, Max Cable Run, Min Cable Size

Cable: Size: 20 AWG, Impedance: 10.15 ohms/AWG/foot (copper at 68°F)

Total cable run: 1000 ft (from panel, around loop and then back to panel)

Device Distribution: Best-case (evenly along cable), Worst-case (all at one end of cable)

Cable run between panel & 1st device (largest of 2 values on each side of loop): 0 ft


Volt Drop: 0.4 V (Max. permissible = 10.0 V)

Loop Design Satisfactory

Instalacija sistema

EN 54-14


Za povezivanje automatskih detektora i ručnih javljača požara se preporučuje signalni kabl poprečnog preseka $1 \times 2 \times 0.8$ mm (odnosno 0.50 mm^2), tzv. *halogen free* kabl koji ne potpomaže gorenje i ne oslobađa otrovne gasove, a za povezivanje sirena i izvršnih organa energetske kablovi. Po pravilu, presek kablova ne sme da bude manji od 0.6 mm. Pri upotrebi višezilnih kablova treba da se ostavi 10% rezerve od broja vodova i spojnica u razvodnim ormanima.



Tip kabl	Presek	Induktivnost	Kapac.	Otpor	Max. duž.
I-Y(St)Y (2-žilni)	0.6 mm (0.28 mm^2)	0.8 mH/km	0.120 μF	65 Ω	1.25 km
	0.8 mm (0.50 mm^2)	0.8 mH/km	0.100 μF	36.6 Ω	1.25 km
LYCY (2-žilni)	0.75 mm^2	0.652 mH/km	0.129 μF	24.4 Ω	1.53 km
	1.00 mm^2	0.688 mH/km	0.124 μF	18 Ω	1.45 km
PP (2-žilni)	1.00 mm^2	0.340 mH/km	0.461 μF	18 Ω	2.17 km
	1.50 mm^2	0.335 mH/km	0.476 μF	12 Ω	2.1 km

Instalacija sistema – standardizovani interfejs

VDE 0833-2



Intervali za postupke održavanja i ispitivanja

EN 54-14 A.11 Maintenance

Skup postupaka pregleda, servisiranja i neophodnih popravki sa ciljem da se obezbedi efikasno funkcionisanje sistema.

- Dnevna provera,
- Mesečna provera,
- Kvartalna (na 3 meseca) provera i
- Godišnja proveru.

Posebne situacije:

- nastanak požara (bez obzira na to da li je detektovan ili ne),
- bilo koja pojava lažnog alarmiranja,
- proširenje objekta, radovi u unutrašnjosti ili bilo koja promena na objektu,
- promena zaposednutosti objekta ili svakodnevnih aktivnosti u objektu,
- promena u nivou ambijentalne buke,
- bilo koje oštećenje ili otkaz sistema čak i ako nije neposredno signalizirano od strane sistema,
- bilo koja promena u pratećoj opremi sistema,
- korišćenje sistema pre potpunog završetka radova na objektu i potpunog stavljanja u funkciju.

Napomena: Ostali standardi nisu razmatrani zbog toga što je ovo zakonska obaveza kod nas.

Intervali za postupke održavanja i ispitivanja

Dnevni postupci testiranja i održavanja

- provera da li kontrolna jedinica (centrala) pokazuje bezalarmno stanje, ili da li je bilo koje odstupanje od normalnog (alarmnog) stanja registrovano u sistemu na predviđeni način (snimljeno, zapisano u kontrolnu knjigu),
- provera da li su alarmna stanja (ukoliko ih je bilo) prethodnog radnog dana na odgovarajući način primljena i tretirana,
- provera da li je sistem na odgovarajući način restartovan i vraćen u normalno stanje u slučaju da je bilo intervencija na sistemu u smislu testiranja ili gašenja.

Mesečni postupci testiranja i održavanja

- proveriti stanje rezervnog akumulatorskog napajanja, da proveriti nivo goriva u generatoru i da, ako je potrebno, ponovo napuni,
- proveriti rezerve papira, trake ili tonera za štampač,
- proveriti rad svih indikatora na centrali (u skladu sa EN 14-2, tačka 12.11) i registruje ukoliko postoji neki kvar.

Intervali za postupke održavanja i ispitivanja

Kvartalni postupci testiranja i održavanja

- provera svih **zapamćenih** i registrovanih **dogadaja** u sistemu koji su se desili i sve postupke koji sprovedeni da se sistem vrati u normalno stanje,
- rad bar jednog automatskog detektora ili **ručnog javljača** po zoni, da bi se videlo da li kontrolna oprema prima i **obrađuje** primljeni signal na **predviđeni način**, i da li signalizira alarm i upozorenje na **predviđeni način**,
- funkcije koje se odnose na obradu signala greške u sistemu,
- funkcije opreme za kontrolu i indikaciju koje se odnose na otvaranje i zatvaranje vrata,
- gde je **moгуće**, vezu sa vatrogasnom jedinicom,
- sve ostale funkcije koje je predvideo **proizvođač** ili instalater,
- da li je bilo strukturnih promena na/u objektu ili promene zaposednutosti koje mogu da imaju uticaj na rad **ručnih javljača**, automatskih detektora i **zvučne** signalizacije.

Godišnji postupci testiranja i održavanja

- obavljaju se svi pregledi, provere i testiranja koji se obavljaju dnevno, **mesečno** i **tromesečno**,
- proverava se rad **svih detektora** u skladu sa preporukama **proizvođača** (iako se ovo radi jednom godišnje, standard dozvoljava da rad 25% detektora bude proveren kvartalnim pregledom),
- proverava se rad opreme za kontrolu i indikaciju i sve njene funkcije,
- obavlja se vizuelni pregled kablova da bi se utvrdilo da li su **neoštećeni**, adekvatno **zaštićeni** i sigurni,
- obavlja se vizuelni pregled prostora od 0.5 m oko svakog detektora i stanje svih **ručnih javljača** požara da li su vidljivi, **neoštećeni** i dostupni,
- proverava se rad rezervnog napajanja.

Evidencija o postupcima održavanja i ispitivanja

Napomena
Odgovorno lice nadgleda ili unosi podatke u ovaj dnevnik.

Referentni podaci
Ime i adresa _____.

Odgovorno lice	Datum

Sistem instalirao _____.

Sistem održava (br. ugovora) _____
u periodu od - do _____.

Podaci za kontakt (br. telefona) _____.

Datum	Vreme	Zona (Alarm)	Događaj	Potrebni radovi	Datum radova	Potpis

Potrošni materijal:	Razlog zamene:

EN 54-14 Annex C -
System logbook, Figure
C.5 - *Model logbook* i
VDE 0833-2
9.1 *Log book*.

Isprave o kontrolisanju

ПРИЛОГ 5

ЗНАК
АКРЕДИТАЦИЈЕ

ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА			
(назив инсталације која је предмет контролисања)			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО <input type="checkbox"/>	Евиденцијски број исправе	
	ПЕРИОДИЧНО <input type="checkbox"/>	Датум исправе	
А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈА			
(назив инсталације која је предмет контролисања)			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:			
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место		
	Улица и број		
Број Решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:			
Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. ЛИЦЕНЦЕ / УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.			
и даље			

ПРИЛОГ 5

В. ПОДАЦИ О УПОТРЕБЉЕНОЈ ОПРЕМИ И МЕРНИМ ИНСТРУМЕНТИМА			
МЕРНИ ИНСТРУМЕНТ БР. 1	Тип и врста		
	Назив произвођача		
	Фабрички број		
	Класа тачности		
Уверење о еталонирању			
и даље	Тип и врста		
	Назив произвођача		
	Фабрички број		
	Класа тачности		
Уверење о еталонирању			
Г. СПИСАК ПРОПИСА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ИЗВРШЕНО КОНТРОЛИСАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА			
(назив инсталације која је предмет контролисања)			
1.			
и даље			
Д. ОПИС ИНСТАЛАЦИЈА			
(назив инсталације која је предмет контролисања)			
ОПИС ОБЈЕКТА БР. 1	Адреса објекта:	Улица и број	Место
	Назив и намена објекта:		
		Највиша висинска кота [m]	Спратност:
		Бр. подземних етажа	Бр. надземних етажа
Залажања:			

Isprave o kontrolisanju

Sadržaj isprave

- 1) evidencijski broj, datum isprave o kontrolisanju, naziv pravnog lica koje je obavilo kontrolisanje, znak akreditacije;
- 2) broj rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara;
- 3) ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;
- 4) datum obavljenog kontrolisanja;
- 5) opis instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara koja je kontrolisana;
- 6) propise na osnovu kojih je izvršeno kontrolisanje instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara;
- 7) podaci o upotrebljenoj opremi i mernim instrumentima;
- 8) opis i rezultate sopstvenih ispitivanja;
- 9) podaci o pregledima, ispitivanjima i ispravama koji su korišćeni za potrebe kontrolisanja prilikom stavljanja u upotrebu i funkciju ili su izdati prema propisima kojima je uređeno održavanje;
- 10) odstupanja u odnosu na odobrenu tehničku dokumentaciju ukoliko postoje;
- 11) ocena ispravnosti instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara;
- 12) ostalo (zapažanja, napomene i sl.);
- 13) potpis kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje i
- 14) overa pečatom i potpisom odgovornog lica u ovlašćenom pravnom licu.

Rezultati ispitivanja

ПРИЛОГ 5

ОПИС ИНСТАЛАЦИЈА _____ (назив инсталације која је предмет контролисања) КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ КОНТРОЛИСАЊА
Ђ. ОПИС И РЕЗУЛТАТИ СОПСТВЕНИХ ИСПИТИВАЊА
Е. ПОДАЦИ О ПРЕГЛЕДИМА, ИСПИТИВАЊИМА И ИСПРАВАМА КОЈИ СУ КОРИШЋЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ КОНТРОЛИСАЊА, А ИЗДАТИ СУ ПРЕМА ПРОПИСИМА КОЈИМА ЈЕ УРЕЂЕНО ОДРЖАВАЊЕ (Периодично испитивање)
Ж. ПОДАЦИ О ПРЕГЛЕДИМА, ИСПИТИВАЊИМА И ИСПРАВАМА КОЈИ СУ КОРИШЋЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ КОНТРОЛИСАЊА ПРИЛИКОМ СТАВЉАЊА У УПОТРЕБУ И ФУНКЦИЈУ, А ИЗДАТИ СУ ПРЕМА ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА (Прво испитивање)

ПРИЛОГ 5

З. УОЧЕНА ОДСТУПАЊА КОД ПРВОГ ИСПИТИВАЊА			
И. ОЦЕНА ИСПРАВНОСТИ			
Ј. ЗАПАЖАЊА И НАПОМЕНЕ			
Р.Б.	КОНТРОЛИСАЊЕ ИЗВРШИЛО КОМПЕТЕНТНО ЛИЦЕ	ДАТУМ КОНТРОЛИСАЊА	ПОТПИС КОМПЕТЕНТНОГ ЛИЦА
1.			
и даље			
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ОВЛАШЋЕНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ			
_____			М.П.
(име и презиме)			

Rezultati ispitivanja

Sadržaj (nalepnica):

1. naziv pravnog lica koje ima ovlašćenje sa brojem i datumom rešenja;
2. ime i prezime kompetentnih lica koja su obavila kontrolisanje;
3. datum obavljenog kontrolisanja i
4. ocena ispravnosti celokupne instalacije.

Назив и адреса правног лица:		Број и датум Решења МУП-а:	
Тип инсталације:			
Датум контролисања:	Евиденцијски број исправе о контролисању:		
	Оцена исправности целокупне инсталације:		
	<input type="checkbox"/> ИСПРАВНО	<input type="checkbox"/> НЕИСПРАВНО	
Име и презиме компетентног лица које је вршило контролисање:		Потпис компетентног лица	



Adresa za kontakt:

Dr Milan Blagojević, red. prof.

Fakultet zaštite na radu u Nišu

18106 Niš, Čarnojevića 10a

milan.blagojevic@znr fak.ni.ac.rs

Hvala na pažnji!